

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

M568

Stavba: Romska osada miestny vodovod Kojatice

Miesto:

Dátum:

25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov

01	SO 01 ČS strojná časť	51 696,86	62 036,23
02	SO 02 ČS stavebná časť	1 548,24	1 857,89
03	SO 03 Zberná šachta	5 011,73	6 014,08
04	SO 04 Rozvod vody	6 174,85	7 409,82
05	SO 05 Oplotenie vodného zdroja	13 934,81	16 721,77
06	SO 06 Vydajné miesto VM1	4 696,84	5 636,21
07	SO 07 Vydajné miesto VM2	6 657,00	7 988,40
08	SO 08 Kanalizácia	6 659,26	7 991,11
09	SO 09 Požiarna nádrž	1 744,16	2 092,99
		5 269,97	6 323,96



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Romská osada miestny vodovod Kojatice
Objekt:

01 - SO 01 ČS strojňná časť

JKSO: KS: 25. 7. 2019
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, Prešov 08001

IČ DPH:

Projektant: IČO: IČ DPH:

IČO:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

IČO:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 548,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 548,24	20,00%	309,65

Cena s DPH

V EUR

1 857,89

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

01 - SO 01 ČS strojná časť

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

1 548,24

1 548,24

724 - Zdravotecnika - strojné vybavenie

1 548,24

ROZPOČET

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

01 - SO 01 ČS strojná časť

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 548,242

D PSV

Práce a dodávky PSV

1 548,242

D 724

Zdravotechnika - strojné vybavenie

1 548,242

7	K	1	Doprava a montáž čerpacej stanice	hod	30,000	10,402	312,060
2	M	4266250250	Automatická domáca vodáreň s expanznou nádobou Q=7m ³ /h, H=55m, objem nádoby 50l	ks	1,000	499,008	499,008
3	M	42662502501	dve celonerezové odstredivé čerpadlá	ks	2,000	220,399	440,798
4	M	42662502502	elektromotor 4,0 kW 2900 ot/min spojené v monoblok	ks	1,000	70,486	70,486
5	M	42662502503	striedanie spínania čerpadiel, automatický zások pri poruche	ks	2,000	46,783	93,566
6	M	42662502504	základný rám sante výtlak dn80 spätné klapky	ks	2,000	66,162	132,324

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Romska osada miestny vodovod Kojatice
Objekt:

02 - SO 02 ČS stavebná časť

JKSO: KS:
Miesto: Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, Prešov 08001

Projektant: IČO:
Spracovateľ: IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
Poznámka: IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH

5 011,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 011,73	20,00%	1 002,35

Cena s DPH

V EUR

6 014,08

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

02 - SO 02 ČS stavebná časť

Miesto:

25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 011,73
1 - Zemné práce	4 619,31
4 - Vodovonné konštrukcie	801,21
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	588,12
8 - Rúrové vedenie	272,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 474,83
99 - Presun hmôt HSV	434,73
47,80	
PSV - Práce a dodávky PSV	392,42
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	11,64
712 - Izolácie striech	148,72
713 - Izolácie tepelné	176,14
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	44,83
783 - Dokončovacie práce - nátery	11,09

ROZPOČET

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

02 - SO 02 ČS stavebná časť

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

25. 7. 2019

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 011,727

D HSV Práce a dodávky HSV

4 619,308

D 1 Zemné práce

801,207

1	K	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2,do 100 m3	m3	7,616	8,910	67,859
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	18,278	17,604	321,766
3	K	131201209	Prípratok za lepiivosť horniny 3	m3	9,139	0,858	7,841
4	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	4,570	26,753	122,261
5	K	131301209	Prípratok za lepiivosť horniny 4	m3	2,285	1,382	3,158
6	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,príložné hĺbky do 4m	m2	13,188	2,071	27,312
7	K	151101211	Odstánenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	13,188	0,637	8,401
8	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	30,464	1,173	35,734
9	K	151101311	Odstánenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	30,464	0,280	8,530
10	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	15,486	4,637	71,809
11	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	15,486	4,184	64,793
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	15,486	0,482	7,464
13	K	174101001	Záryp sypaninou so zhutnením jam, šachtí, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,878	2,481	54,279

D 4 Vodovorné konštrukcie

588,123

19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	4,749	22,167	105,271
20	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,060	68,758	72,883
21	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,413	7,433	10,503
22	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklapy a mreže výška do 100 mm	ks	1,000	10,362	10,362
41	K	454811111	Osadenie prestupu s privarením na výstuž z ocelových rúr vnútorného priemeru do 600 mm	ks	4,000	19,636	78,544
42	M	1411527200	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 40 mm, hrúbka steny 4,0mm ozn. 11 353.0.	m	1,000	3,316	3,316
43	M	1413085000	Rúrka hladká kruhová bezšvová D 108 mm, hrúbka steny 4,0mm ozn. 11 353.0.	m	1,000	8,284	8,284
44	K	465921125	Ukladanie dlažby z betónových dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60 kg, hr.dosiek 100-150 mm	m2	12,000	4,542	54,504

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	M	5922757000				
		Tvárnica betónová žľavka TBM 1-103 50x102,5x8710	ks	24,720	9,889	244,456

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

46	K	611451127	m2	18,840	6,438	121,292
47	K	619450151	m2	18,840	8,032	151,323
		Vnútrná omietka cementová stropov doskových hladená dreveným hladidlom				
		Vnútrná omietka cement, stien vodných staveb h. ocelovým hladidlom bez rabičového pletiva				

D 8 Rúrové vedenie

23	K	894101111	ks	1,000	39,547	39,547
25	M	5922415040	ks	1,000	1 664,023	1 664,023
26	K	894102211	ks	1,000	6,962	6,962
27	M	5922306490	ks	1,000	317,085	317,085
28	M	5922306870	ks	1,000	286,329	286,329
39	K	899103111	ks	1,000	16,276	16,276
40	M	5524211150	ks	1,000	80,015	80,015
30	K	899104111	ks	1,000	19,847	19,847
33	K	899503211	ks	7,000	6,392	44,744
		Osadenie železobetónovej čerpacej šachty, hmotnosti do 4 t				
		čerpacia šachta priemeru 3,m				
		Osadenie železobetónového stropu hmotnosti do 1 t				
		Strop pre akumuláciu nádrž žel. betónový,				
		Nadstavec pre H 400 mm betónový,				
		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg				
		Poklop kanalizačný komplet okrúhly,bezbrnový trieda C 250kN,CO-600 W, H 115				
		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg				
		Stúpadlo do šachet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov				

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

34	K	1	hod	15,000	10,402	156,030
35	K	2	hod	15,000	10,397	155,955
48	K	933901111	m3	28,260	0,947	26,762
49	M	0821111000	m3	56,520	0,812	45,894
50	K	938901411	m3	56,520	0,406	22,947
51	K	952903112	m2	7,065	1,290	9,114
52	K	953941110	m	2,000	9,016	18,032
		Vyčistenie objektov pri svetlej výške priestoru do3, 5 m čistiarňi odpadových vôd, nádrží, kanálov				
		Osadenie drobných kovových výrobkov bez ich dodania, ale s vysekaním kaps				

D 99 Presun hmôt HSV

36	K	9988276101	T	32,189	1,485	47,801
		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope				

D PSV Práce a dodávky PSV

37	K	711774202	m	2,000	5,822	11,644
		Izolácie proti vode a vlhkosti				
		Zhotovenie detailov spojov+ kanal pena tesniaca				

D 712 Izolácie striech

53	K	712370020	m2	14,130	4,914	69,435
54	M	2833000120	m2	14,130	5,521	78,012
55	K	998712201	%	0,500	2,541	1,271
		Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou s lepením spoju				
		FATRAFOL-S 807 Hydroizolačná fólia hr.2,6 mm, š.1,3m šedá				
		Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m				

D 713 Izolácie tepelné

176,144

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	25,905	0,827	21,423
57	M	6313670556	Ostrop kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	25,905	4,089	105,926
58	K	713191121	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu, stiech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	25,905	1,860	48,183
59	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	1,225	0,612
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 44,828							
60	K	767832100	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	2,000	6,034	12,068
61	M	5539545500	Rebrík oceľ vnútorný 2580MM	ks	1,000	31,940	31,940
62	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,033	24,855	0,820
D 783 Dokončovacie práce - nátery 11,085							
38	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2,763	3,158	8,726
63	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	1,560	1,512	2,359

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Romská osada miestny vodovod Kojatice
Objekt:

03 - SO 03 Zberná šachta

JKSO: KS: 25. 7. 2019
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, Prešov 08001

IČO: IČ DPH:

Projektant: IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 174,85

DPH základná
zrižená

Základ dane
0,00
6 174,85

Satzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 234,97

Cena s DPH

V EUR

7 409,82

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojallice

Objekt:

03 - SO 03 Zberná šachta

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	6 174,85
1 - Zemné práce	5 652,73
4 - Vodovonné konštrukcie	2 047,58
8 - Rúrové vedenie	250,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 066,66
99 - Presun hmôt HSV	207,99
PSV - Práce a dodávky PSV	80,34
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	522,12
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	437,75
783 - Dokončovacie práce - nátery	75,65
	8,73

ROZPOČET

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

03 - SO 03 Zberná šachta

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 174,853

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 652,732

D 1 Zemné práce

2 047,584

1	K	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2,do 100 m3	m3	18,620	8,910	165,904
2	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	44,688	17,604	786,688
3	K	131201209	Príplatok za lepvosť horniny 3	m3	22,344	0,858	19,171
4	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	m3	11,172	26,753	298,885
5	K	131301209	Príplatok za lepvosť horniny 4	m3	5,586	1,382	7,720
6	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia,priložné hĺbky do 4m	m2	33,480	2,071	69,337
7	K	151101211	Odstáranie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	33,480	0,637	21,327
8	K	151101301	Rozopretie zapažených stien príložné hĺbky do 4 m	m3	74,480	1,173	87,365
9	K	151101311	Odstáranie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	74,480	0,280	20,854
10	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	48,800	4,637	226,286
11	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	48,800	4,184	204,179
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	48,800	0,482	23,522
13	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhuštením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	32,580	2,481	80,831
15	K	180401213	Založenie trávnikla lúčneho výševom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	20,000	0,516	10,320
16	M	0057211100	Travné semeno	kg	0,466	5,396	2,515
17	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhuštením	m2	20,000	0,294	5,880
18	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	20,000	0,840	16,800

D 4 Vodorovné konštrukcie

250,160

19	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kamenniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	4,680	22,167	103,742
20	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,755	68,758	120,670
21	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie stoky a drobné objekty	m2	2,070	7,433	15,386
22	K	452386111	Výrovňavací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže,vyška do 100 mm	ks	1,000	10,362	10,362

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 8 Rúrové vedenie							
72	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	16,660	33,320
73	M	3199101120	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850008020016 HAWLE	ks	1,010	44,325	44,768
74	M	2860029570	PP-R lemový nákrúžok 90 INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE	ks	1,000	5,424	5,424
75	K	857262121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	2,000	16,481	32,962
76	M	5525032180	F prírubová tvarovka s hladkým koncom DN 100/360 EPO TYT PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000	35,844	35,844
77	M	5525032670	FF prírubová tvarovka DN 80 dl 200 EPO PN 10/16, liatinový systém	ks	1,000	33,597	33,597
78	M	3199107204	Prírubové koleno S2000, 90° s pátkou, DN 100/110 pre potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + epoxid, č. 50x510011016 HAWLE	ks	1,000	108,302	108,302
68	K	891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	1,000	8,599	8,599
69	M	4222362600	Posúvač D 80 mm S 13-111-606 P 3, PN 6	ks	1,000	56,768	56,768
66	K	891244121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 80	ks	1,000	8,603	8,603
67	M	4227383600	Kompenzátor M 10-010-616 P2, PN 16, D 80 mm	ks	1,000	141,450	141,450
62	K	891246331	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, vtokový koš v objekte DN 80	ks	1,000	6,208	6,208
70	K	891261221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	1,000	14,563	14,563
71	M	4222370900	Posúvač D 100 mm S 15-111-610 P 3, PN 10	ks	1,000	87,048	87,048
64	K	891266331	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, vtokový koš v objekte DN 100	ks	1,000	7,955	7,955
65	M	3199107480	prírubový vtok DN 100, na vodu,	ks	1,000	102,487	102,487
56	K	893262111	Šachta armatúra z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 5, 50 do 9,50 m2	ks	1,000	1 646,354	1 646,354
63	M	42283350600	vtokový koš, D 80 mm	ks	1,000	91,052	91,052
26	K	894102211	Osadenie železobetónového stropu hmotnosti do 1 t	ks	1,000	6,962	6,962
57	M	5938502000	Energokanáľ IZE 161/10, krycia doska: LxHxB= dl.210xhr.15xš.58cm	ks	3,000	40,212	120,636
58	M	5938501800	Energokanáľ IZE 159/10, krycia doska: LxHxB= dl.150xhr.15xš.58cm	ks	1,000	25,280	25,280
28	M	5922306870	Nadstavec pre H 400 mm betónový, BG	ks	1,000	286,329	286,329
59	K	899104111	Osadenie poklopov liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	19,847	19,847
61	M	5524311000	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	1,000	97,557	97,557
33	K	899503211	Stúpačko do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	7,000	6,392	44,744
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
34	K	1	Vyčistenie stavby	hod	10,000	10,402	104,020
35	K	2	potrebné zameranie	hod	10,000	10,397	103,970
D 99 Presun hmôt HSV							
36	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	54,100	1,485	80,339
D PSV Práce a dodávky PSV							
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
							522,121
							437,746

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	711462103	izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche zvisle	m2	42,480	4,473	190,013
46	M	2724413000	Fólia izolčná Optifol E čierna, šírka 300 mm hrúbka 1,5 mm	m	36,000	1,856	66,816
47	K	711491172	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	15,120	1,301	19,671
48	M	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 500	m2	84,960	1,177	99,998
49	K	711491272	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textilie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	27,360	1,813	49,604
37	K	711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kanal;pena tesniaca	m	2,000	5,822	11,644
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 75,649							
50	K	767833100	Montáž rebrikov do muniava s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,600	6,235	16,211
51	M	3118630200	Rebrík L 40x40x5 mm dĺžka 3000 mm	ks	1,000	14,022	14,022
54	K	767833291	Pripíratok k cene za montáž rebrika na ocelovú konštrukciu	m	2,000	1,478	2,956
55	M	3118424800	Konzola stenová OEGG348422 L300MM PNE348401-16	Kus	8,000	3,051	24,408
52	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	4,000	4,370	17,480
53	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,023	24,855	0,572
D 783 Dokončovacie práce - nátery 8,726							
38	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	2,763	3,158	8,726

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Romska osada miestny vodovod Kojatice
Objekt:

04 - SO 04 Rozvod vody

JKSO: KS: 25. 7. 2019
Miesto: Datum:

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:
Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, Prešov 08001 IČO: IČ DPH:

Projektant: IČO: IČ DPH:
Spracovateľ: IČO: IČ DPH:
Poznámka: IČ DPH:

Cena bez DPH

13 934,81

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	13 934,81	20,00%	2 786,96

Cena s DPH

V EUR

16 721,77

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojáče

Objekt:

04 - SO 04 Rozvod vody

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	12 963,26	13 934,81
1 - Zemné práce	8 611,42	
4 - Vodovonné konštrukcie	980,19	
5 - Komunikácie	115,18	
8 - Rúrové vedenie	2 565,02	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	504,67	
99 - Presun hmôt HSV	186,78	
TSP - Triedenie podľa TSP	149,37	
M - Práce a dodávky M	822,18	
21-M - Elektromontáže	67,52	
23-M - Montáže potrubia	107,91	
46-M - Zemné práce pri extr. mont.prácach	646,74	

ROZPOČET

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojačice

Objekt:

04 - SO 04 Rozvod vody

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 934,805

D HSV Práce a dodávky HSV

12 963,257

D 1 Zemné práce 8 611,415

1	K	113107124	Odstáranie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 300 do 400mm, 0,560 t	m2	55,000	12,327	677,985
2	M	583373180	Štrkopiesok 0-16	m3	19,250	10,477	201,682
3	K	115101200	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l fakturovať skutočnosť	hod	40,000	2,730	109,200
4	K	115101300	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l fakturovať skutočnosť	deň	5,000	3,237	16,185
5	K	119001411	Dočasné zaisťenie podzemného potrubia DN do 200	m	2,200	9,454	20,799
8	K	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	0,968	10,419	10,086
9	K	132101202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m3	m3	40,074	3,894	156,048
10	K	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor.3 od 100 do 1000 m3	m3	240,442	5,774	1 388,312
11	K	132201209	Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	120,221	0,551	66,242
12	K	132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	120,221	13,884	1 669,148
13	K	132301209	Príplatok za lepkivosť horniny 4	m3	60,110	1,421	85,416
14	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	291,444	2,491	725,987
15	K	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 2 m	m2	291,444	1,390	405,107
18	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	129,178	2,811	363,119
19	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	129,178	4,184	540,481
20	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	129,178	0,453	58,518
21	K	174101002	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	271,558	1,989	540,129
22	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	92,300	16,592	1 531,442
24	K	MAG 011	Poplatok za skládkovanie zeminy	t	12,714	3,581	45,529

D 4 Vodovorné konštrukcie

980,191

25	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažšieho 0-4 mm	m3	36,878	22,167	817,475
26	K	452111111	Osadenie bet. dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez, plochy do 25 000 mm2	ks	2,000	1,352	2,704

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	452111121	Osadenie bet.dielca, kotelné bloky	ks	4,000	1,912	7,648
28	M	5921277500	kotelny blok	ks	4,000	38,091	152,364

D 5 **Komunikácie**

29	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	65,000	0,914	59,410
30	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopych pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	16,500	3,380	55,770

D 8 **Rúrové vedenie**

35	K	857243121	Montáž lätin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80	ks	1,000	14,938	14,938
36	M	2862305600	Tvarovka T tlaková KPP D 90 mm	ks	1,010	3,482	3,517
37	M	2862300300	PVC-U tvarovka ANPL 90/90mm	ks	1,010	20,098	20,299
42	K	871241121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 90 mm	m	223,500	0,683	152,651
43	M	2861121510	Rúra PE-100 SDR 17,0 (0,7 Mpa) 90 x 5,2mm nav	m	223,500	3,882	867,627
55	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	233,000	0,432	100,656
56	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	223,500	2,836	633,846
57	K	892353112	Strata vody	m3	25,000	3,897	97,425
58	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	134,679	269,358
59	M	5624900210	Plast/štipík 70x60 mm Plastwood	m	1,000	37,691	37,691
64	M	5534644200	Štipík z oceleovej rúrky SL 3 H 205 cm	ks	1,000	33,393	33,393
65	M	2865101700	Nákrúžok lemový tlakový KPP D 90 mm	ks	2,000	2,386	4,772
67	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na štipíku oceľovom alebo betónovom	ks	2,000	5,050	10,100
68	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	226,500	0,780	176,670
69	M	2865100500	HDPE lemový nákrúžok 90	ks	1,000	2,330	2,330
70	M	3410103800	Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-V 2x 4	m	226,500	0,617	139,751

D 9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

71	K	1	Porealizačne zameranie	hod	10,000	10,402	104,020
72	K	2	Výŕčenie stavby	hod	10,000	10,397	103,970
73	K	3	Vodovodný poriadok	hod	10,000	11,611	116,110
74	K	4	projekt skutočného vyhotovenia	ho	15,000	12,038	180,570

D 99 **Presun hmôt HSV**

75	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie nĕbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	125,776	1,485	186,777
----	---	-----------	---	---	---------	-------	---------

D **TSP** **Triedenie podľa TSP**

76	K	1221	Múramská výpomoc	hod	5,000	7,224	36,120
77	K	1222	Podiel prídružených výkonov	hod	15,000	7,550	113,250

D **M** **Práce a dodávky M**

822,178

504,670

186,777

149,370

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M Elektromontáže							
78	M	345033020	Zásuvka 5517-2750	ks	2,000	7,658	15,316
79	M	341075001	Marker 2500	ks	2,000	19,401	38,802
80	K	899721119	Pripiatok za ukončenie vodiča v šachtách a poklopoch	kpl	2,000	6,703	13,406
D 23-M Montáže potrubia							
81	K	230250001	Montáž kontrolného meracieho vyvodu napätového KVO	ks	2,000	53,955	107,910
D 46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach							
82	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhy šírka 33 cm	m	223,500	0,309	69,062
83	M	2830002000	Fólia BIELA (MODRA) š. 300 mm v m	m	223,500	0,342	76,437
84	M	1561515600	Vodič FeZn D 12 mm	ks	226,500	2,213	501,245

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Romska osada miestny vodovod Kojatice
Objekt:

05 - SO 05 Oplotenie vodného zdroja

JKSO: KS: 25. 7. 2019
Miesto: Datum:

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, Prešov 08001

IČO: IČ DPH:

Projektant: IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 696,84

	Základ dane	Sazba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 696,84	20,00%	939,37

Cena s DPH

V EUR

5 636,21

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojačice

Objekt:

05 - SO 05 Oplotenie vodného zdroja

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	4 696,84
1 - Zemné práce	3 278,22
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	505,75
99 - Presun hmôt HSV	2 368,77
PSV - Práce a dodávky PSV	403,70
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 418,63
	1 418,63

ROZPOČET

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

05 - SO 05 Oplotenie vodného zdroja

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 696,841

D HSV Práce a dodávky HSV

3 278,215

D	1	Zemné práce	505,749
1	K	130201001 Výkop jamy a rhyh v obmedzenom priestore horn. t.3 ručne	422,572
2	K	162201102 Vodovorné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	17,841
19	K	167101105 Nakladanie alebo prekladanie na loď alebo prekladanie alebo vykladanie z lode výkopu z hornín 1 až 4	56,762
3	K	171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	8,574

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

2 368,771

20	K	338121125 Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0,20 m3	58,000	25,970	1 506,260	
21	M	5923114000 Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-280 18x15x280	ks	36,000	12,770	459,720
22	M	5923122000 Vzpera plotová železobetónová KZV 7-250 16x16x250	ks	14,000	12,481	174,734
23	M	5923113000 Stĺpik plotový železobetónový KZV 6-250 15x15x250	ks	8,000	12,244	97,952
4	K	338171112 Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,00m so zabetónovaním	ks	5,000	5,967	29,835
5	M	553stĺpik Stĺpik štandardpolast. RAL6005 STLPIK BPL pr 48mm v.2,3m	ks	3,000	19,542	58,626
6	M	553vzpera VZPERA BPL pr.38mm v.2,3m RAL6005	ks	2,000	20,822	41,644

D 99 Presun hmôt HSV

403,695

7	K	998151111 Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvármic,blokov výšky do 10 m	t	36,041	11,201	403,695
---	---	---	---	--------	--------	---------

D PSV Práce a dodávky PSV

1 418,626

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 418,626			
8	K	767651210 Montáž vrat otočných,osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	1,000	22,838	22,838
9	M	5534371300 ECO bránka šxv 1,0x1,0 1K RETIC	ks	1,000	77,419	77,419
25	M	5534371100 Brána ESPACE dvojkridlová - výplň JOKEL RAL 6006šxv 3,50x1,75m F40, 2K	ks	1,000	451,038	451,038
24	K	767651220 Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	ks	1,000	26,781	26,781

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	767911140	Montáž oplozenia strojového pletiva, s výškou nad 2,0 do 4,0 m	m	125,470	2,777	348,430
11	M	3133100900	FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli, veľkosť oka/priemer drôtu/výška ri/dĺžka 50/2,20/1,80/25 RETTIC	ks	3,000	65,979	197,937
12	K	767912120	Montáž oplozenia nap drôtu, vo výške nad 2,0 m	m	376,410	0,334	125,721
13	M	1561530200	Naplnací drôt poplast D 2,9/100m	ks	1,300	15,404	20,025
14	M	156153029	Drôt viazací PVC poplast D 2,0mm dl. bal.30m	ks	3,000	1,809	5,427
15	M	15615301	Naplnak PVC	ks	1,000	0,732	0,732
16	K	767912160	Príhačkovanie strojového pletiva k naplnacienu drôtu	m	125,470	0,144	18,068
17	M	15615311	Vodiaca spinka na naplnací drôt zelena	ks	376,410	0,086	32,371
18	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,695	24,855	91,839

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Romska osada miestny vodovod Kojatice
Objekt:

06 - SO 06 Výdajné miesto VM1

JKSO: KS: 25. 7. 2019
Miesto: Dátum:

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, Prešov 08001

IČO: IČ DPH:

Projektant: IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 657,00

	Základ dane	Sadzba dane	Vyška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 657,00	20,00%	1 331,40

Cena s DPH

v EUR

7 988,40

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

06 - SO 06 Výdajné miesto VM1

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV	6 125,75
1 - Zemné práce	2 806,82
2 - Zakladanie	220,08
4 - Vodovonné konštrukcie	236,88
5 - Komunikácie	84,83
8 - Rúrové vedenie	2 541,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	156,03
99 - Presun hmôt HSV	80,11
PSV - Práce a dodávky PSV	490,89
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	437,75
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	48,26
783 - Dokončovacie práce - nátery	4,88
46-M - Zemné práce pri extr. mont.prácach	40,36

ROZPOČET

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

06 - SO 06 Vydajné miesto VM1

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 656,998

D HSV HSV

6 125,752

D 1		Zemné práce		2 806,815			
2	K	113107124	Odstáranie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m ²	2,750	12,327	33,899
4	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť	hod	5,000	2,543	12,715
5	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min. fakturovať skutočnosť	deň	3,000	3,701	11,103
6	K	131101201	Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2,do 100 m ³	m ³	2,090	8,910	18,622
7	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3,do 100 m ³	m ³	5,016	17,604	88,302
8	K	131201209	Príplatok za lepiivosť horniny 3	m ³	2,508	0,858	2,152
9	K	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m ³	m ³	1,254	26,753	33,548
10	K	131301209	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	0,627	1,382	0,867
11	K	132101201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m ³	m ³	19,763	5,504	108,776
12	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	49,407	11,143	550,542
13	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	24,703	0,551	13,611
14	K	132301201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	29,644	20,163	597,712
15	K	132301209	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m ³	14,822	1,421	21,062
16	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m, fakturovať skutočnosť	m ²	76,500	2,491	190,562
17	K	151101111	Odstáranie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m ²	76,500	1,390	106,335
20	K	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m ³	1,600	1,651	2,642
21	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m ³	33,876	2,811	95,225
22	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	33,876	4,184	141,737
91	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	33,876	0,482	16,328
24	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,650	3,428	15,940
92	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	73,297	2,481	181,850
26	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	24,342	16,592	403,882

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,800	19,424	15,539
28	M	583373180	Štrkopiesok 0-16	m3	0,743	10,477	7,784
93	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,000	0,294	35,280
94	K	181301101	Rozprestretie ornice na rovňne alebo na svahu do sklonu 1:5; plocha do 500 m2; hr. do 100 mm	m2	120,000	0,840	100,800
D 2							
Zakladanie							
29	K	2	porealizačné zameranie	hod	10,000	10,397	103,970
30	K	3	Vyňšenie stavby	hod	10,000	11,611	116,110
D 4							
Vodorovné konštrukcie							
31	K	451572111	Ložko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,610	22,167	124,357
32	K	452111111	Osadenie bet dielca, opor. bloky pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	2,000	1,352	2,704
123	K	452112221	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	10,000	6,889	68,890
33	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr. C 8/10	m3	0,412	54,159	22,314
95	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,120	68,758	8,251
34	K	452386111	Vyrovňavací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	1,000	10,362	10,362
D 5							
Komunikácie							
35	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením po zhutnení hr. 50 mm	m2	44,000	0,914	40,216
36	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	13,200	3,380	44,616
D 8							
Rúrové vedenie							
98	K	831383195	Príslatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	33,868	33,868
37	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 32	ks	2,000	16,660	33,320
116	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	11,000	0,079	0,869
117	M	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	11,000	0,541	5,951
99	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 160	m	40,000	0,508	20,320
100	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3,6x1000mm	ks	42,553	6,635	282,339
101	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým kružkom, presuvka DN 150 mm	ks	3,000	2,130	6,390
40	K	879172199	Príslatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	4,201	4,201
41	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavny pre prípojky DN 25	ks	2,000	3,525	7,050
42	M	5510900423	Filter na ťžitkovú vodu, PN 16, DN 25	ks	1,010	5,984	6,044
43	M	5510900432	Spätňý ventil, PN 16, DN 25	ks	1,010	8,001	8,081
44	K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavny pre prípojky DN 32	ks	2,000	3,947	7,894
45	M	5511084600	Ventil priamy KE 181 A 1"	ks	2,020	38,286	77,338
46	K	891181111	Montáž vodovodného posilvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN40	ks	1,000	10,551	10,551
118	M	2862463960	Prípojky ventili s navrhavcou armat. DN 90/32, obj. c. 1ZEHKEV09032 PE-T00 SDR17/PN16 E10IT LPE-V (KIT)	ks	1,000	85,467	85,467
51	K	891184121	Montáž vodovodného kompenzátoru upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 25	ks	1,000	5,989	5,989
							2 541,004
							84,832
							40,216
							44,616

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	5512753000	Kompenzátor osový pre dilatáciu potrubia V 4720 1"	ks	1,010	31,180	31,492
53	K	891215321	Montáž spätnej klapky DN 25	ks	1,000	5,849	5,849
55	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	9,156	9,156
119	K	891249111	Montáž navrhávacieho pásu s ventilom Ji 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80	ks	1,000	28,055	28,055
120	M	4227531033	Navrhávací pás HACOM DN 80-1" voda HAWLE	ks	1,000	30,683	30,683
59	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,000	1,754	19,294
60	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11,000	0,432	4,752
102	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	40,000	0,950	38,000
61	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	134,679	269,358
62	K	893212111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1, 50 m2	ks	1,000	633,497	633,497
63	M	5932122600	Preklad železobetónový RZP 3-120	ks	8,080	13,272	107,238
107	M	552421180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400KN, DO-600 a, H 115	ks	1,000	84,067	84,067
108	K	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1,000	26,368	26,368
109	M	2660007840	Plastový poklop s rámmom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	1,000	17,943	17,943
110	M	2660007930	Teleskopické predĺž. s poklopom plyným, zaťaž. do 12,5t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s predĺž. PIPELIFE	ks	1,000	51,964	51,964
111	M	2660007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	1,000	26,439	26,439
112	M	2660008070	Zberné dno DN 400, vtokovývod 160 PVC pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE	ks	1,000	24,729	24,729
126	K	895941111	Ziadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	40,244	40,244
127	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, D 50cm	ks	1,000	10,076	10,076
128	M	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, D 50cm	ks	1,000	3,734	3,734
129	M	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50, D 50cm	ks	1,000	21,733	21,733
130	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, D 63cm	ks	1,000	13,380	13,380
64	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	19,847	19,847
65	M	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	1,000	156,230	156,230
124	K	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,973	14,973
125	M	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	1,000	122,505	122,505
113	K	899503211	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	12,000	6,392	76,704
66	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na sípiku oceľovým alebo betónovým	ks	1,000	5,050	5,050
67	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	14,000	0,780	10,920
70	M	5534644200	Sípiak z ocelevej rúrky SL 3 H 205 cm	ks	1,010	33,393	33,727
97	M	2660004130	PVC presuvka 150-hladký	ks	3,000	2,435	7,305
D 9							156,030
114	K	1	Vytýčenie stavby	hod	15,000	10,402	156,030
D 99							80,113
71	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	T	53,948	1,485	80,113

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

490,890

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

437,746

72	K	711462103	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche zvisle	m2	42,480	4,473	190,013
73	M	2724413000	Fólia izolačná čierna, šírka 300 mm hrúbka 1,5 mm	m	36,000	1,856	66,816
74	K	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	15,120	1,301	19,671
75	M	6936651600	Geotextílie netkané polypropylénové pp 500	m2	84,960	1,177	99,998
76	K	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	27,360	1,813	49,604
115	K	711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kanal,pena tesniaca	m	2,000	5,822	11,644

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

48,260

79	K	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,600	6,235	16,211
80	M	3118630200	Rebrik L 40x40x5 mm dĺžka 3000 mm	ks	1,000	14,022	14,022
81	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,000	4,370	17,480
82	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	24,855	0,547

D 783 Dokončovacie práce - nátery

4,884

83	K	783212100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. olejové farby šedej dvojnásobné	m2	1,700	2,873	4,884
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

D 46-M Zemné práce pri extr. mont. prácach

40,356

84	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	11,000	0,309	3,399
85	M	2830002000	Fólia biela v m	m	11,000	0,342	3,762
86	M	1561515600	Vodíc FeZn D 12 mm	ks	15,000	2,213	33,195

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Romská osada miestny vodovod Kojatice
Objekt:

07 - SO 07 Vydajné miesto VM2

JKSO: KS: 25. 7. 2019
Miesto: Datum:

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, Prešov 08001

IČO: IČ DPH:

Projektant: IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 659,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 659,26	20,00%	1 331,85

Cena s DPH

V EUR

7 991,11

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

07 - SO 07 Výdajné miesto VM2

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV	
1 - Zemné práce	6 659,26
2 - Zakladanie	6 128,02
4 - Vodovorné konštrukcie	2 806,82
5 - Komunikácie	220,08
8 - Rúrové vedenie	239,21
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	84,83
99 - Presun hmôt HSV	2 541,00
PSV - Práce a dodávky PSV	156,03
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	80,04
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	490,89
783 - Dokončovacie práce - nátery	437,75
46-M - Zemné práce pri extr. mont.prácach	48,26
	4,88
	40,36

ROZPOČET

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

07 - SO 07 Výdajné miesto VM2

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 659,263

D HSV HSV

6 128,017

D 1 Zemné práce

2 806,815

1	K	113107124	Odstánenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drevného, hr.300 do 400mm, 0,560 t	m ²	2,750	12,327	33,899
2	K	115101201	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l, fakturovať skutočnosť	hod	5,000	2,543	12,715
3	K	115101301	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min, fakturovať skutočnosť	deň	3,000	3,701	11,103
4	K	131101201	Výkop zapáženej jamy v hornine 1-2, do 100 m ³	m ³	2,090	8,910	18,622
5	K	131201201	Výkop zapáženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	m ³	5,016	17,604	88,302
6	K	131201209	Príplátok za lepiivosť horniny 3	m ³	2,508	0,858	2,152
7	K	131301201	Výkop zapáženej jamy horn. 4 do 100 m ³	m ³	1,254	26,753	33,548
8	K	131301209	Príplátok za lepiivosť horniny 4	m ³	0,627	1,382	0,867
9	K	132101201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 do 100 m ³	m ³	19,763	5,504	108,776
10	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m ³	m ³	49,407	11,143	550,542
11	K	132201209	Príplátok k cenám za lepiivosť horniny 3	m ³	24,703	0,551	13,611
12	K	132301201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m ³	m ³	29,644	20,163	597,712
13	K	132301209	Príplátok za lepiivosť horniny 4	m ³	14,822	1,421	21,062
14	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m, fakturovať skutočnosť	m ²	76,500	2,491	190,562
15	K	151101111	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m ²	76,500	1,390	106,335
16	K	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m ³	1,600	1,651	2,642
17	K	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m ³	33,876	2,811	95,225
18	K	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m ³	m ³	33,876	4,184	141,737
19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	33,876	0,482	16,328
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	4,650	3,428	15,940
21	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	73,297	2,481	181,850
22	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m ³	24,342	16,592	403,882

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	0,800	19,424	15,539
24	M	583373180	Štíkopiesok 0-16	m3	0,743	10,477	7,784
25	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	120,000	0,294	35,280
26	K	181301101	Rozprestrtie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5; plocha do 500 m2; hr.do 100 mm	m2	120,000	0,840	100,800
D 2							
Zakladanie							
27	K	2	porealizačné zameranie	hod	10,000	10,397	103,970
28	K	3	Vytýčenie stavby	hod	10,000	11,611	116,110
D 4							
Vodorovné konštrukcie							
29	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažného 0-4 mm	m3	5,610	22,167	124,357
30	K	452111111	Osadenie bet.dielca,opor.bloky pod potrubie v otvorenom výkope, prierez, plochy do 25 000 mm2	ks	2,000	1,352	2,704
96	K	452112221	Osadenie rámu pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	10,000	6,889	68,890
31	K	452311121	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 8/10	m3	0,252	54,159	13,648
32	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	0,280	68,758	19,252
33	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže; výška do 100 mm	ks	1,000	10,362	10,362
D 5							
Komunikácie							
34	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štíkopiesku s rozprestitím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.50 mm	m2	44,000	0,914	40,216
35	K	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štíkopieskom	m3	13,200	3,380	44,616
D 8							
Rúrové vedenie							
36	K	831383195	Prípiatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	33,868	33,868
37	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 32	ks	2,000	16,660	33,320
38	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	11,000	0,079	0,869
39	M	2860017820	HDPE rúra PE100 rúra 32x1,9/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	11,000	0,541	5,951
40	K	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	40,000	0,508	20,320
41	M	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	42,553	6,635	282,339
42	K	877313122	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm	ks	3,000	2,130	6,390
43	K	879172199	Prípiatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	4,201	4,201
44	K	891163111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 25	ks	2,000	3,525	7,050
45	M	5510900423	Filter na užitkovú vodu, PN 16, DN 25	ks	1,010	5,984	6,044
46	M	5510900432	Spätný ventil, PN 16, DN 25	ks	1,010	8,001	8,081
47	K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	2,000	3,947	7,894
48	M	5511084600	Ventil priamy KE 181 A 1"	ks	2,020	38,286	77,338
49	K	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN40	ks	1,000	10,551	10,551
50	M	2862463960	Prípojky ventil s navrhávacou armat. DN 90/32, obj.c. 7ZEPKEV0903Z PE100 SDR17PN16 Elolit EPKE V (KIT) GAWAPLAST	ks	1,000	85,467	85,467
51	K	891184121	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 25	ks	1,000	5,989	5,989
							2 541,004
							84,832

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	M	5512753000	Kompenzátor osový pre dilatáciu potrieďa V 4720 1"	ks	1,010	31,180	31,492
53	K	891215321	Montáž späthnej klapky DN 25	ks	1,000	5,849	5,849
54	M	5524218000	Poklop ventilový voda, plyn	ks	1,000	9,156	9,156
55	K	891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	1,000	28,055	28,055
56	M	4227531033	Navrtávaci pás HACOM DN 80-1" voda HAWLE	ks	1,000	30,683	30,683
57	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	11,000	1,754	19,294
58	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	11,000	0,432	4,752
59	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	40,000	0,950	38,000
60	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	134,679	269,358
61	K	893212111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy do 1,50 m ²	ks	1,000	633,497	633,497
62	M	5932122600	Preklad železobetónový RZP 3-120	ks	8,080	13,272	107,238
63	M	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN, D.O-600 a, H 115	ks	1,000	84,067	84,067
64	K	894431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm	ks	1,000	26,368	26,368
65	M	2860007840	Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hadkú kanalizáciu s predžienim PIPELIFE	ks	1,000	17,943	17,943
66	M	2860007930	Teleskopické predž. s pokloпом plyným, zaťaž. do 12,5t pre rev. šachty DN 400 na PVC hadkú kanal. s predž. PIPELIFE	ks	1,000	51,964	51,964
67	M	2860007970	Predženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hadkú kanalizáciu s predžienim PIPELIFE	ks	1,000	26,439	26,439
68	M	2860008070	Zberné dno DN 400, vtokovývod 160 PVC pre revízne šachty na PVC hadkú kanalizáciu s predžienim PIPELIFE	ks	1,000	24,729	24,729
97	K	895941111	Zriadenie kanalizačného vpusťu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	40,244	40,244
98	M	5922384000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 9-50, D 50cm	ks	1,000	10,076	10,076
99	M	5922384500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50, D 50cm	ks	1,000	3,734	3,734
100	M	5922386500	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50, D 50cm	ks	1,000	21,753	21,753
101	M	5922396000	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66, D 63cm	ks	1,000	13,380	13,380
69	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	19,847	19,847
70	M	5524344200	Poklop vstupná šachta D 600 D	ks	1,000	156,230	156,230
102	K	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	14,973	14,973
103	M	5524251000	Meža pre vozovku s nálepkou	ks	1,000	122,505	122,505
71	K	899503211	Stĺpaccio do šachtet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	12,000	6,392	76,704
72	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na sĺpíku ocelovom alebo betónovom	ks	1,000	5,050	5,050
73	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	14,000	0,780	10,920
74	M	5534644200	Sĺpik z ocelevej rúrky SL 3 H 205 cm	ks	1,010	33,393	33,727
75	M	2860004130	PVC presuvka 150-3hadkový	ks	3,000	2,435	7,305
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							156,030
76	K	1	Vytýčenie stavby	hod	15,000	10,402	156,030
D 99 Presun hmôt HSV							80,043
77	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklotamin. v otvorenom výkope	T	53,901	1,485	80,043

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D PSV Práce a dodávky PSV

490,890

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							
78	K	711462103	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche zvisle	m2	42,480	4,473	190,013
79	M	2724413000	Fólia izolačná čierna, šírka 300 mm hrúbka 1,5 mm	m	36,000	1,856	66,816
80	K	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodotrovne	m2	15,120	1,301	19,671
81	M	6936651600	Geotextília netkané polypropylénové pp 500	m2	84,960	1,177	99,998
82	K	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	27,360	1,813	49,604
83	K	711774202	Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca	m	2,000	5,822	11,644

437,746

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové

48,260

88	K	767833100	Montáž rebrikov do muriva s bočnicami z profilovej ocele z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	2,600	6,235	16,211
89	M	3118630200	Rebrik L 40x40x5 mm dĺžka 3000 mm	ks	1,000	14,022	14,022
90	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	4,000	4,370	17,480
91	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,022	24,855	0,547

D 783 Dokončovacie práce - nátery

4,884

92	K	783212100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. olejové farby šedej dvojnásobné	m2	1,700	2,873	4,884
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

40,356

93	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	11,000	0,309	3,399
94	M	2830002000	Fólia biela v m	m	11,000	0,342	3,762
95	M	1561515600	Vodič FeZn D 12 mm	ks	15,000	2,213	33,195

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Romska osada mestny vodovod Kojatice
Objekt:

08 - SO 08 Kanalizácia

JKSO: KS: 25. 7. 2019
Miesto: Datum:

Objednávateľ: IČO: IČ DPH:

Zhotoviteľ: Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, Prešov 08001

IČO: IČ DPH:

Projektant: IČO: IČ DPH:

Spracovateľ: IČO: IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 744,16

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	1 744,16	20,00%	348,83

Cena s DPH

V EUR

2 092,99

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

08 - SO 08 Kanalizácia

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - HSV	
1 - Zemné práce	1 744,16
4 - Vodovonné konštrukcie	1 725,44
8 - Rúrové vedenie	575,70
99 - Presun hmôt HSV	172,85
PSV - Práce a dodávky PSV	960,15
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	16,74
783 - Dokončovacie práce - nátery	18,73
	5,82
	12,90

ROZPOČET

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

08 - SO 08 Kanalizácia

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 744,163

D HSV HSV

1 725,437

D 1 Zemné práce

575,701

1	K	130001101	Prípratok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	0,400	11,240	4,496
2	K	132201203	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	20,300	4,703	95,471
3	K	132201209	Prípratok k cenám za leplivosť horniny 3	m3	10,150	0,551	5,593
4	K	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	29,400	4,226	124,244
5	K	151101112	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	29,400	2,583	75,940
37	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	M3	10,902	4,637	50,553
38	K	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	10,902	4,184	45,614
39	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	10,902	0,482	5,255
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,800	3,428	9,598
40	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,683	2,481	6,657
41	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,926	16,592	114,916
42	K	175101202	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,600	19,424	11,654
6	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	87,450	0,294	25,710

D 4 Vodorovné konštrukcie

172,851

14	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,150	22,167	69,826
18	K	452311131	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.B 15(C 12/15-XC1(SK)	m3	0,900	68,758	61,882
15	K	452311151	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 25/30 -XC2(SK)	m3	0,288	70,901	20,419
17	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prosieho betónu tr.C 8/10pod poklopy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	10,362	20,724

D 8 Rúrové vedenie

960,146

43	M	2860004130	PVC presuvka 150-hladký	ks	3,000	2,435	7,305
44	K	831383195	Prípratok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	33,868	33,868

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	877313123				
		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	14,000	0,508	7,112
46	M	2861101700	ks	14,300	6,635	94,881
		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3,6x 1000mm				
61	K	877313121	ks	1,000	2,018	2,018
		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, obočnica DN 150				
62	M	2860003230	ks	1,000	5,329	5,329
		PVC obočnica 150/150/45° hladký kanalizačný systém PIPELIFE				
47	K	877313122	ks	3,000	2,130	6,390
		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 150 mm				
48	K	877313123	ks	2,000	1,389	2,778
		Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm				
49	M	2860003000	ks	1,000	2,000	2,000
		PVC koleno 150/45° hladký				
50	M	2860002920	ks	1,000	2,180	2,180
		PVC koleno 150/30° hladký				
51	K	892311000	m	14,000	0,950	13,300
		Skuška tesnosti kanalizácie D 150				
64	K	894102111	ks	1,000	27,193	27,193
		Osadenie plastovej nádrže prečerpávacej stanice, hmotnosti do 4 t				
65	M	2860010630	ks	1,000	356,482	356,482
		Šachtové dno PRO1000/160 0° - 180° - 210° -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE				
66	M	2860015710	m	2,000	1,041	2,082
		Rúry 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre revízne šachty DN1000 PIPELIFE				
67	K	894102311	ks	1,000	22,061	22,061
		Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca žumpy, hmotnosti do 2 t				
68	M	5524211180	ks	1,000	84,067	84,067
		Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kNv, DO-600 a, H 115				
69	K	8944311133	ks	1,000	26,368	26,368
		Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1400 do 1700mm				
70	M	28600007840	ks	1,000	17,943	17,943
		Plastový poklop s rámom 1,5t pre revízne šachty DN 400 na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE				
71	M	28600007930	ks	1,000	51,964	51,964
		Teleskopické predĺž. s poklopom plyným, zaťaž. do 12,5t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s predĺž. PIPELIFE				
72	M	28600007970	ks	1,000	26,439	26,439
		Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE				
73	M	28600008070	ks	1,000	24,729	24,729
		Zberné dno DN 400, vtokový vod 160 PVC pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením PIPELIFE				
76	K	895641112	ks	1,000	14,444	14,444
		Zhotovenie drenážneho výustenia typového z betónových pretfabrikovaných dielcov pärdielne				
77	M	5922774000	ks	1,000	32,662	32,662
		Tvárnica priekopová a melioračná-betónová výust. melioračná TBM 14-110 112x60x74				
74	K	899104111	ks	1,000	19,847	19,847
		Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg				
75	K	899503211	ks	12,000	6,392	76,704
		Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov				
	D	99				16,739
		Presun hmôt HSV				
33	K	998276101	t	11,272	1,485	16,739
		Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope				
	D	PSV				18,726
		Práce a dodávky PSV				
	D	711				5,822
		Izolácie proti vode a vlhkosti				
34	K	711774202	m	1,000	5,822	5,822
		Zhotovenie detailov spojov+ kanal.pena tesniaca				
	D	783				12,904
		Dokončovacie práce - nátery				
35	K	783222100	m2	2,763	3,156	8,726
		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné				
36	K	783226100	m2	2,763	1,512	4,178
		Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný				

POZEMNÉ STAVITEĽSTVO



POZEMNÉ STAVITEĽSTVO
 IČ DPH: SK2020011642
 IČ O: 36454508
 Bratislava 15/A, IČ O: 36454508

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Romská osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

09 - SO 09 Požiarna nádrž

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Pozemné staviteľstvo a.s. Slovenská 15A/11018, Prešov 08001

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

25. 7. 2019

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 269,97

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
5 269,97

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Vyška dane
0,00
1 053,99

Cena s DPH

v EUR

6 323,96

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Romska osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

09 - SO 09 Požiarna nádrž

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	5 269,97
1 - Zemné práce	5 249,60
4 - Vodovonné konštrukcie	2 258,47
8 - Rúrové vedenie	255,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 485,08
99 - Presun hmôt HSV	207,99
PSV - Práce a dodávky PSV	42,84
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	20,37
783 - Dokončovacie práce - nátery	11,64
	8,73

ROZPOČET

Stavba:

Romská osada miestny vodovod Kojatice

Objekt:

09 - SO 09 Požiarna nádrž

Miesto:

Dátum: 25. 7. 2019

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 269,968

D HSV Práce a dodávky HSV

5 249,598

D	1	Zemné práce	2 258,473
1	K	131101201 Výkop zapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m ³	21,504
2	K	131201201 Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m ³	51,610
3	K	131201209 Priplatok za lepiivosť horniny 3	25,805
4	K	131301201 Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m ³	12,902
5	K	131301209 Priplatok za lepiivosť horniny 4	6,451
6	K	151101201 Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	33,280
7	K	151101211 Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	33,280
8	K	151101301 Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	86,016
34	K	151101311 Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	86,016
9	K	162701105 Vodovorné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m	32,879
10	K	167101101 Nakladanie neulahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m ³	32,879
11	K	171201201 Uloženie sypaniny na skládky	32,879
12	K	174101001 Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	60,037
13	K	175101102 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	2,585
15	K	180401213 Založenie trávnikťa účného výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	35,000
16	M	0057211100 Travné semenno	0,815
17	K	181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	35,000
18	K	181301101 Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m ² , hr. do 100 mm	43,500

D 4 Vodorovné konštrukcie

255,222

19	K	451572111 Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	5,058	22,167	112,121
20	K	452311131 Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	1,710	68,758	117,576
21	K	452351101 Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	2,040	7,433	15,163

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10pod poklopy a mreže výška do 100 mm	ks	1,000	10,362	10,362
Rúrové vedenie							
D 8				ks	1,000	70,716	2 485,077
35	K	894101112	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	70,716	70,716
36	M	5922415040	požiarna-akumuláčna nádrž 12m3	ks	1,000	1 664,023	1 664,023
25	K	894102211	Osadenie železobetónového stropu hmotnosti do 1 t	ks	1,000	6,962	6,962
38	M	5922306490	Strop pre akumuláčnu nádrž žel. betónový,	ks	1,000	317,085	317,085
39	M	5922306870	Nadstavec pre H 400 mm betónový, BG	ks	1,000	286,329	286,329
26	K	894102311	Osadenie železobetónového nádstavca alebo prstenca , hmotnosti do 2 t	ks	1,000	22,061	22,061
27	K	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg	ks	1,000	19,847	19,847
40	K	899304111	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	1,000	13,331	13,331
41	M	5922571000	Práfabrikát betónový - zářrytová doska	ks	1,000	39,979	39,979
28	K	899503211	Stĺpaccio do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	7,000	6,392	44,744
D 9				hod	10,000	10,402	207,990
29	K	1	Vytýčenie stavby	hod	10,000	10,402	104,020
30	K	2	porealizačné zameranie	hod	10,000	10,397	103,970
D 99				hod	28,846	1,485	42,836
31	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast. hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	T	28,846	1,485	42,836
D PSV							20,370
D 711				m	2,000	5,822	11,644
32	K	711774202	Izolácie proti vode a vlhkosti	m	2,000	5,822	11,644
D 783				m2	2,763	3,158	8,726
33	K	783222100	Dokončovacie práce - nátery	m2	2,763	3,158	8,726
D 783				m2	2,763	3,158	8,726
D 783				m2	2,763	3,158	8,726

